



LISTA MATERIALE				
Cod. art.	Articolo	Quantità		
		Area box	Rampa	TOTALE
EELMAX7171	Cassero Elevator Max	2190 pz.	110 pz.	2300 pz.
EELTUBN0850	Tubo ø est. 12.5*H85 cm	2100 pz.	-	2100 pz.
EELTUBN1180	Tubo ø est. 12.5*H118 cm	-	50 pz.	50 pz.
EELTUBN2290	Tubo ø est. 12.5*H229 cm	-	60 pz.	60 pz.
EBASEMA7171	Piede 125	2100 pz.	110 pz.	2210 pz.
EDISTEM7171	Distanziatore	4010 pz.	212 pz.	4222 pz.
EELLISS0150	Listello 8*11*L150 cm	32 pz.	-	32 pz.
EMMFGET0020	Lastra fermagetto Multimodulo H20	-	54 pz.	54 pz.
Consumo cls a raso				
Sistema Elevator Max H100 cm				0,057 m³/m²

MODALITA' DI POSA DEL NUOVO ELEVATOR

PRIMA DI INIZIARE LA POSA DEI CASSERI, E' FONDAMENTALE CONSULTARE LE TAVOLE DI PROGETTO GEOPLAST® PER POSIZIONARE GLI ELEMENTI IN MANIERA CORRETTA.

LA POSA DEL NUOVO ELEVATOR SI REALIZZA DISPONENDO I CASSERI DA DESTRA VERSO SINISTRA E DALL'ALTO VERSO IL BASSO, MANTENENDO SEMPRE LA FRECCIA STAMPATA VERSO L'ALTO.

LEGENDA	
Simbolo	Descrizione
	Cassero Elevator Max (71*71*H15 cm)
	Cassero Elevator Max da tagliare
	Tubo ø est. 12.5*85 cm (sistema H100 cm)
	Tubo ø est. 12.5*118 cm (sistema H103-133 cm)
	Tubo ø est. 12.5*229 cm (sistema H146-244 cm)
	Piede 125 (ø int. 12.5 cm)
	Distanziatore (50x7 cm)
	Listello 8*11*L150 cm
	Lastra fermagetto Multimodulo H20 (H21*5*L100 cm)
	Inizio e direzione di posa

R1	20/11/2023	aggiunta zona rampa	E.B.	E.B.
REV.	DATA	OGGETTO	AUTORE	CONTROLLO

GEOPLAST S.P.A.

Via Martiri della Libertà 6/8 - 35010 Grantorto (Padova) ITALIA
Tel.: +39 049 949 0289 - e-mail: ufficiotecnico@geoplastglobal.com
<https://www.geoplastglobal.com>

PROGETTO				
Via di Non, progetto box				
CLIENTE		PAESE		
Renovo Group S.r.l.		(IT-RM) Italia - Roma		
PRODOTTO		OGGETTO		CODICE U.T.
ELEVATOR MAX		PRELIMINARE		B02TEDREN23
RESPONSABILE PROGETTO	DATA	SCALA	UNITA'	FOGLIO
Emanuele Bacclanini	20/11/2023	1:100	m	ISO-A1
CODICE DISEGNO				
I. N.	Anno	Prodotto	Disegno	Stato
B02	23	EM100	D	P
				Rev.
				R1
				Firma

PREGO FARE ATTENZIONE: il nostro servizio per lo sviluppo di progetti e per il calcolo dei prodotti è completamente gratuito, deve essere considerato come un'indicazione. Le quantità calcolate devono essere verificate dal cliente prima della conferma dell'ordine. Geoplast S.p.A. rifiuta ogni responsabilità per eventuali differenze, per eccesso o per difetto, connesse alla quantità necessaria per terminare il lavoro nel cantiere. Si prega di considerare che non accettiamo resi per merci eccedenti e, se alcuni beni sono mancanti, saranno venduti secondo le consuete condizioni di vendita e con i normali costi di spedizione.